

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego
[znak sprawy: ZP.271.21.2025]

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Utwardzenie przy szkole w m. Frampol		
1	Rozdział	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Utwardzenie przy szkole w m. Frampol		
1.1	Element	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1.1	KNR 201/119/2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,09
1.1.2	KNR 201/205/3	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1' km, koparka 0,25' m3, grunt kategorii I-II(ściąganie humusu z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(896,3*0,1)+(180+2)	271,630000	
		RAZEM:	271,630000	m3
				271,630
1.1.3	KNR 201/214/3 (2)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5' km odległości transportu, ponad 1' km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 5-10' t Krotność=5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		896,3*0,1	89,630000	
		RAZEM:	89,630000	m3
				89,630
1.1.4	KNR 201/108/2	Mechaniczne karczowanie, zagajniki średniej gęstości	ha	0,03
1.1.5	AT 3/102/1	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1' km, nawierzchnia gr. do 4' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		19,5*1	19,500000	
		RAZEM:	19,500000	m2
				20
1.1.6	KNNR 6/808/4	Ogrodzenie z siatki w ramach z kątowników - rozebranie i przestawienie na granicę działki	m	90
1.2	Element	Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej ROBOTY ZIEMNE		
1.2.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20' cm	m2	896,3
1.2.2	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5' cm głębokości Krotność=10	m2	896,3
1.3	Element	Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej PODBUDOWY		
1.3.1	KNR 231/401/1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20' cm, grunt kategorii I-II	m	90
1.3.2	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		90*0,055	4,950000	
		RAZEM:	4,950000	m3
				4,950
1.3.3	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30' cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	90
1.3.4	KNR 231/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II	m2	896,3
1.3.5	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10' cm	m2	896,3
1.3.6	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20' cm	m2	896,3
1.3.7	KNR 231/114/2	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości Krotność=8	m2	896,3
1.3.8	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm	m2	896,3

Utwardzenie przy szkole w m. Frampol

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.4	Element	Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
1.4.1	KNR 201/506/7	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III		
		Wyliczenie ilości robót:		
	5+305-5+970	(79,2+10+90,90+13,7)*1+(90*2)		
		RAZEM:	373,800000	
			373,800000	m2
1.4.2	KNR 201/510/3	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	373,800
1.4.3				