

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja kwater wojskowych na cmentarzu we Frampolu.					
1	KNR 2-01 0106-05	Ręczne karczowanie pní	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2	KNR 4-01 1306-01	Demontaż ogrodzenia stalowego	cięć		
		42.00	cięć	42.00	
				RAZEM	42.00
3	KNR 4-01 0354-14	Wykucie końcówek ogrodzenia z fundamentu	szt.		
		42.00	szt.	42.00	
				RAZEM	42.00
4	KNR 2-01 0701-0201	Ręczne kopanie rowu szer. 25cm pod fundament ogrodzenia w gr. kat. III głęb. 0,8m	m		
		65.10	m	65.10	
				RAZEM	65.10
5	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m³		
		65.10*0.80*0.25	m³	13.02	
				RAZEM	13.02
6	KNR 2-02 0201-01	Fundament pod ogrodzenie z betonu B15, górna powierzchnia fundamentu w jednym poziomie, szerokość fundamentu 25cm	m³		
		65.10*0.25*0.8	m³	13.02	
				RAZEM	13.02
7	KNR 2-02 1209-01	Montaż zdemontowanego ogrodzenia na cokole z pomalowaniem	m		
		65.10	m	65.10	
				RAZEM	65.10
8	KNR 4-01 1212-28	Malowanie krzyży nagrobnych z rur stalowych śr. do 50mm 2x farbą ftalową w kolorze czarnym z efektem matu	m		
		(1.10+0.70)*2	m	3.60	
		(0.90+0.70)*21	m	33.60	
	świeczniki	1.40*4+1.00	m	6.60	
				RAZEM	43.80
9	KNR-W 4-01 0212-03	Rozebrawie betonowych obramowań kwater	m³		
		(4.00+8.00)*2*0.22*0.60	m³	3.17	
				RAZEM	3.17
10	KNR 4-01 0203-01	Oczyszczenie, usunięcie luźnych elementów i uzupełnienie postumentów z betonu przy kamiennych pomnikach	m³		
		0.50	m³	0.50	
				RAZEM	0.50
11	KNR 4-01 0108-09	Wywieżenie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m³		
		3.168+0.50	m³	3.67	
				RAZEM	3.67
12	KNR 2-02 0201-01	Wykonanie z betonu nowych obramowań kwater	m³		
		(4.00+8.00)*2*0.25*0.80	m³	4.80	
				RAZEM	4.80
13	KNR 2-01 0610-02	Wypełnienie kruszywem ozdobnym kwater grobów	m³		
	analogia	2.20*2.10*0.05	m³	0.23	
		(4.00*8.00-1.60*1.00)*0.05	m³	1.52	
		1.20*0.67*2*0.05	m³	0.08	
				RAZEM	1.83
14	KNR 2-31 0703-05	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych	szt.		
	analogia	26	szt.	26.00	
				RAZEM	26.00
15	KNR 0-25 0101-01	Mycie nagrobków i postumentów wodą z detergentem pod ciśnieniem	m²		
	postumenty	((0.31+0.22)*0.15+0.29*0.21)*19	m²	2.67	
	nagrobki ka-	(1.10+1.40)*2*0.1+(1.11+0.68)*2*0.06+(0.54+0.56)*2*0.25+(0.45+0.40)*2*	m²	4.97	
	mienne	0.95+1.10*1.40+(1.00+0.45)*2*3.14*0.06	m²	6.94	
		(1.00+2.60)*2*0.06+(2.00+1.26)*2*0.09+(0.81+0.81)*2*0.15+(0.55+0.53)*2*			
		0.25+(0.45+0.45)*2*0.90+2.60*1.00+(0.85+0.50)*2*3.14*0.08			
				RAZEM	14.58
16	KNR K-01 0113-06	Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni - dwukrotne	m²		
	postumenty	((0.31+0.22)*0.15+0.29*0.21)*19	m²	2.67	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
	nagrobki kamienne	$(1.10+1.40)*2*0.1+(1.11+0.68)*2*0.06+(0.54+0.56)*2*0.25+(0.45+0.40)*2*0.95+1.10*1.40+(1.00+0.45)*2*3.14*0.06$	m ²	4.97	
		$(1.00+2.60)*2*0.06+(2.00+1.26)*2*0.09+(0.81+0.81)*2*0.15+(0.55+0.53)*2*0.25+(0.45+0.45)*2*0.90+2.60*1.00+(0.85+0.50)*2*3.14*0.08$	m ²	6.94	
				RAZEM	14.58
17	KNR-W 7-12 0403-04 postumenty podstawy nagrobków kamiennych	Malowanie farbą epoksydową nagrobków i postumentów	m ²		
		$((0.31+0.22)*0.15+0.29*0.21)*19$	m ²	2.67	
		$(1.10+1.40)*2*0.1+(1.11+0.68)*2*0.06+1.10*1.40-0.54*0.56$	m ²	1.95	
		$(1.00+2.60)*2*0.06+(2.00+1.26)*2*0.09+1.00*2.60-0.81*0.81$	m ²	2.96	
				RAZEM	7.58
18	KNR 2-31 1004-02	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (kostka)	m ²		
		58.34	m ²	58.34	
				RAZEM	58.34
19	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		2.00	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
20	KNR 2-31 0302-04	Ponowne ułożenie kostki brukowej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00