

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja kwater wojskowych na cmentarzu we Smoryniu.					
1	KNR-W 4-01 0212-03	Rozebranie betonowych obramowań kwater $((23.00+2.90)*2+(7.50+2.90)*8+(5.4+2.60)*2)*0.18*0.6$	m ³ m ³	 16.31	
				RAZEM	16.31
2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 16.308	m ³ m ³	 16.31	
				RAZEM	16.31
3	KNR 2-02 0201-01	Wykonanie z betonu nowych obramowań kwater $((23.00+2.90)*2+(7.50+2.90)*8+(5.4+2.60)*2)*0.18*0.6$	m ³ m ³	 16.31	
				RAZEM	16.31
4	KNR 4-01 1212-28	Czyszczenie, gruntowanie i dwukrotne malowanie farbą olejną krzyży mniejszych i słupczników $(0.90+0.55)*20$ 1.35*8	m m m	 29.00 10.80	
				RAZEM	39.80
5	KNR 4-01 1212-31	Czyszczenie, gruntowanie i dwukrotne malowanie farbą olejną krzyża dużego 1.00+1.80	m m	 2.80	
				RAZEM	2.80
6	KNR 2-01 0610-02 analogia	Wypełnienie kruszywem ozdobnym kwater grobów $(23.00*2.90+7.50*2.90*4+2.60*5.40)*0.05$	m ³ m ³	 8.39	
				RAZEM	8.39
7	KNR 2-31 0703-05 analogia	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych 20+2	szt. szt.	 22.00	
				RAZEM	22.00